

SPRAWDZENIE ZABEZPIECZEŃ I DOBÓR WLZ

Połączenia	Pinst	Kz	cosF	Pszcz	Qszcz	Sszcz	Wsp równ	Iobc	Izab	Typ kabla	Długość	delta U	I dop kabl	Rkab	War 1			War 2	
	kW			kW	kVAr	kVA		A	A		m	%	A	om/km	Iobc	Izab	Idop	! ,6 Izab	! ,45 Idop
RG	110	0,5	0,8	55,0	41,3	68,8	1	104,2	125	YKY5*50	25	3,8	132	0,387	104,2	125,0	132,0	200,0	191,4
RG-R1	21	1	0,8	21,0	15,8	26,3	1	39,8	50	YKY 5X16	15	0,3	72	1,17	39,8	50,0	72,0	80,0	104,4
RG-R2	20	1	0,8	20,0	15,0	25,0	1	37,9	50	YKY 5X16	25	0,2	72	1,17	37,9	50,0	72,0	80,0	104,4
RG-R3	24	1	0,8	24,0	18,0	30,0	1	45,5	50	YKY 5X16	35	0,8	72	1,17	45,5	50,0	72,0	80,0	104,4
RG-Rk	5	1	0,8	5,0	3,8	6,3	1	9,5	20	YKY 5X6	5	0,1	35	4,02	9,5	20,0	35,0	32,0	50,8
RG-AWL	15	1	0,8	15,0	11,3	18,8	1	28,4	40	YKY 5X16	35	0,2	72	1,17	28,4	40,0	72,0	64,0	104,4
RG-NW1	9	1	0,8	9,0	6,8	11,3	1	17,0	25	YKY 5*6	35	1,1	35	4,02	17,0	25,0	35,0	40,0	50,8
RG-winda	10	1	0,8	10,0	7,5	12,5	1	18,9	32	YDY 5*10	15	0,1	40,5	3,08	18,9	32,0	40,5	51,2	58,7